

Przedmiar

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.
1 Roboty budowlane objęte zgłoszeniem na terenie WSPR w Rzeszowie				
2 Utwardzenie terenu/droga wjazdowa spod wiaty/				
1 KNR 231/813/3	Rozebranie krawężników, betonowych 15x30·cm na podbudowie cem piaskowej	24,7		m
2 KNR 231/812/3	Rozebranie ław pod zdemontowanymi krawężnikami ławy z betonu B-10 $24,7 \cdot 0,30 \cdot 0,20 = 1,482$ $1,482$	~1,482		m3
3 KNR 231/101/3	Koryta wykonywane na całej szerokości podjazdu głębokości 0,5 m, mechanicznie, grunt kategorii, na głębokości 20·cm/// R=1.35/// roboty w strefie kabli	152,5		m2
4 KNR 231/101/4	Koryta ---, dodatek za każde dalsze 5·cm głębokości/dopłata za 30 cm/	152,5	6,00	m2
5 ZABEZPIECZENIE	istniejących zasilających kabli elektrycznych w strefie robót ziemnych rurami ochronnymi dwudzielnymi lub ich wyprostowanie	1		kpl
6 KNR 401/108/11	Wywóz ziemi i gruzu z korytowania samochodami samowyładowczymi do 1·km $152,50 \cdot 0,50 + 1,48 = 77,73$ $77,73$	~77,730		m3
7 KNR 401/108/12	Dopłata na każdy następny 1·km	77,73	9,00	m3
8 KNR 231/103/4	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, pod wjazd	152,5		m2
9 KNR 231/104/3	Warstwy odsączające, na poszerzeniach, zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 10·cm	152,5		m2
10 KNR 231/114/5	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15·cm /fr 8-63 mm/	152,5		m2
11 KNR 231/114/6	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości/dodatek za 5 cm/	152,5	5,00	m2
12 KNR 231/114/7	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8·cm/ 0,3-1,5mm	152,5		m2
13 KNR 231/114/8	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości/ dopłata za 12 cm/	152,5	12,0	m2
14 KNR 231/311/1	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa wiążąca, grubości 4·cm / gr 5 cm/	152,5		m2
15 KNR 231/311/2	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa wiążąca, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości warstwy	152,5		m2
16 KNR 231/311/5	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, grubości 3·cm /gr 4 cm/	152,5		m2
17 KNR 231/311/6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości warstwy	152,5		m2
18 KNR 231/401/2	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 20x20·cm, grunt kategorii III-IV	56,1		m
19 KNR 231/402/4	Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem B-15 $56,1 \cdot 0,30 \cdot 0,45 = 7,5735$ $7,5735$	~7,574		m3
20 KNR 231/403/3	Krawężniki betonowe, wystające gr 12 cm --15x30·cm na podsypce cementowo-piaskowej	56,1		m
21 KNR 231/403/7	Krawężniki betonowe, dodatek za ustawienie krawężników na łukach o promieniu do 10·m	25		m
22 KNR 401/108/11	Wywóz ziemi i gruzu z korytowania samochodami samowyładowczymi do 1·km $152,50 \cdot 0,50 + 1,48 = 77,73$ $77,73$	~77,730		m3
23 KNR 401/108/12	Dopłata na każdy następny 1·km	77,73	9,00	m3

Zestawienie robocizny