

Zakres robót
stanowiących przedmiot opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej
w zakresie remontu i przebudowy budynku garażu i poczekalni WORD oraz wykonania
robót towarzyszących.

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmuje głównie następujący zakres robót :

A) Garaż

1. Wykonania zewnętrznej elewacji budynku garażu i poczekalni wraz z dociepleniem ścian zewnętrznych (min 8 cm np. styropianu) ;
2. Wymianę pokrycia dachowego wraz z dociepleniem dachu, wymianą rynien oraz obróbek blacharskich na całym obiekcie garażu i poczekalni,
3. Wykonanie nowego wejścia na dach budynku garażu od strony szlabanu wyjazdowego z placu na kat A (nowa lokalizacja),
4. Wykonanie na zewnątrz na elewacji budynku garażu od strony placu egzaminacyjnego na kat. A, stanowiska z tablicą elektryczną z gniazdami (6 podwójnych gniazdek elektrycznych 220V i 1 gniazda 3-fazowego 32 A),
5. Zlikwidowanie 2 sztuk halogenów znajdujących się ścianie budynku od strony szlabanu wjazdowego z placu egzaminacyjnego na lampę oświetleniową zamontowaną na dachu garażu;
6. Wykonanie wewnątrz budynku garażu 3 punktów gniazd z instalacją sprężonego powietrza,
7. Zmniejszenie otworów okiennych i związane z nim dostosowanie oświetlenia budynku garażu do obowiązujących w tej materii przepisów.
8. Wykonanie po uprzedniej analizie-ocenie poziomu wentylacji w tym systemu sterowania wentylacji w budynku garażu (m.in. wskazanie niezbędnej ilości powietrza wyciąganego i nadmuchiwanego oraz ilości i konieczności nowego ewentualnego rozmieszczenia otworów wentylacyjnych w tym wykonanie odprowadzenia spalin z garażu,
9. Usunięcie ubytków i odmalowanie ścian wewnętrznych i stropu w budynku garażu
10. Wymiana paneli bramy wjazdowej do garażu od strony gł. placu egzaminacyjnego oraz remont 1 od str. szlabanu wyjazdowego,
11. Wymiana kratk ściekowych w garażu,;
12. Wykonanie nowego pokrycia posadzki w garażu np. żywicą lub podobną trwałą masą antypoślizgową,
13. Uzupełnienie ubytków na płytkach ceramicznych w części warsztatowej garażu,
14. Remont toalet, pomieszczeń socjalnych w części garażu,
15. Remont odbojnika wzdłuż garażu,

B) Poczekalnia

1. Wymiana zewnętrznej elewacji ścian poczekalni w nawiązaniu do elewacji garażu.
2. Remont toalet poczekalni polegający m.in. na położeniu nowych posadzek, ułożeniu płytek ściennych oraz odmalowaniu ścian/sufitu; montażu urządzeń sanitarnych np. typu geberit; z przystosowaniem uchwytów, poręczy dla osób niepełnosprawnych,
3. Wymiana drzwi i futryn do toalet, poczekalni i pomieszczenia służbowego
4. Wykonanie i montaż jednolitego zadaszenia wzdłuż budynku poczekalni nad wejściami do toalet i nad wejściem do budynku poczekalni oraz pomieszczenia służbowego,
5. Remont i odmalowanie powłok malarskich wewnętrznych w pomieszczeniu poczekalni,
6. Wykonanie pokrycia dachowego z dociepleniem dachu na poczekalni.


C) Roboty towarzyszące

1. Wymiana kostki brukowej na ciągu pieszym od szlabanu i wzdłuż poczekalni i montaż kostki brukowej (fragmentu) przy garażu od str. placu głównego,
2. Wymiana istniejącego odgródzenia przy placu egzaminacyjnym w nawiązaniu do już istniejącego ogrodzenia WORD,
3. Wykonanie przejścia pod drogą wjazdową na plac i wykonania orurowania dla schowania przewodów telekomunikacyjnych i elektrycznych związanych z likwidacją istniejącej napowietrznej sieci kablowej z budynku administracyjnego do poczekalni oraz montaż skrzynki (studzienki) montażowej przy zejściu tych instalacji z budynku administracyjnego,
4. Wykonanie podjazdu z gł. placu egzaminacyjnego na skarpę znajdującą się przy placu egzaminacyjnym na kategorii motocyklowe.
5. Remont chodników (ciągów pieszych) wzdłuż nowego ogrodzenia przy placu i ciągów pieszych dojścia do gł. placu egzaminowania,

D) Wykonanie wizualizacji wyżej przedstawionego zakresu opracowania

Uwaga:

Kolorystyka elewacji winna nawiązywać do istniejących reklam, logo WORD oraz budynku administracyjnego.

Dyrektor
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego
Rzeszowie

Marek Ząbek