

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa Placu Manewrowego przy Al. Wyzwolenia 4					
1		Roboty przygotowawcze			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - pod nawierzchnie placów postojowych	ha		
d.1	0121-02	0,451	ha	0,451	
				RAZEM	0,451
2		Roboty rozbiórkowe i remontowe			
2	KNR AT-03	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m ²		
d.2	0102-02	521+337	m ²	858,000	
				RAZEM	858,000
3	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km	m ³		
d.2	0108-09		m ³	34,320	
	0108-10	521*0,04+337*0,04			
				RAZEM	34,320
4	KNR 2-31	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce piaskowej - ze złożeniem na paletach	m ²		
d.2	0805-01	19	m ²	19,000	
				RAZEM	19,000
5	KNR 2-31	Wyrownanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu ponad 10 cm - gr. warstwy 30 cm	m ²		
d.2	0107-02	19	m ²	19,000	
				RAZEM	19,000
6	KNR 2-31	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową - uzupełnienie nawierzchni po rozebraniu kostki	m ²		
d.2	1106-01		m ²	19,000	
	analogia	19			
				RAZEM	19,000
7	KNR 6	Przełożenie kostki brukowej (przy wjeździe z ul. Warszawską)	m ²		
d.2	1103-01		m ²	18,000	
	analogia	18			
				RAZEM	18,000
3		Nawierzchnia			
8	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa AC 16W- grubość po zagęszcz. 5 cm	m ²		
d.3	0310-01		m ²	521,000	
	0310-02	521			
				RAZEM	521,000
9	KNR 2-31	Wyrownanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym 25 kg/m ²	t		
d.3	0108-02	1400*0,025	t	35,000	
				RAZEM	35,000
10	KNR AT-03	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową nawierzchni bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ²	m ²		
d.3	0202-02	4732	m ²	4732,000	
				RAZEM	4732,000
11	KNR 9-11	Wzmacnianie istniejącej nawierzchni geosiatką z włókna szklanego 100-150kN/m- 300mb	m ²		
d.3	0101-01	300	m ²	300,000	
				RAZEM	300,000
12	KNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna) - AC 8S	m ²		
d.3	0309-02	4732	m ²	4732,000	
				RAZEM	4732,000
4		Roboty wykończeniowe			
13	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych i studzienek dla kratek ściekowych ulicznych	szt.		
d.4	1406-03 +				
	KNR 2-31				
	1406-02	15	szt.	15,000	
				RAZEM	15,000